

INFORMACIÓN TÉCNICA

Precaución

- La temperatura del lugar donde va a ser instalado el piso debe de tener una temperatura promedio no menor de 18°C, por lo menos 48 horas antes de la instalación.
- No se deben apilar más de 5 cajas y deben ser removidas 30 minutos antes de su uso.
- Las condiciones del lugar donde se va a instalar el piso deben permanecer iguales durante el trabajo y 48 horas después.
- La Corporación Nox no va a aceptar reclamos si estas instrucciones no fueron seguidas.

Medidas y empaques

Medida (mm)	Espesor (mm)	Pcs / Cajas	m ² / Caja	Kg / Caja
500 x 500	3	16 pcs/box	4 m ²	5.0
	5	10 pcs/box	2.5 m ²	8.2
1000 x 500	3	8 pcs/box	4 m ²	5.0
	5	5 pcs/box	2.5 m ²	8.2

Resultado de pruebas

Test de prueba	Standard	Loom+
Nivel de uso	EN 685	33
Deshilacharse	EN 1814	A prueba de deshilachar
Resistencia al calor	ISO 8302	0.02m ² K/W
Resistencia a las ruedas de las sillas	EN 985	No daño
Estabilidad dimensional	ISO 23999/ EN 434 EN 986	≤ 0.10% (Norm: ≤ 0.25%) Aprobó
Resistencia al fuego	EN 13501	Bfl -s1
Grupo de Formaldehído	EN 717-1	E1
Calidad de aire en interiores		Low VOC
Adecuación al calentamiento del subsuelo	EN 12524	Apto
Solidez de color	ISO 105 B02	≥ 6
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Flexibilidad	ISO 24344	Aprobó
Reducción del sonido de impacto	ISO 10140-3	9dB
Carga electrostática	EN 1815	< 2kV
Rectificación y alineación	ISO 24342 ASTM F2055	Sin desviación ≤ 0.01 in
Resistencia contra manchas	ISO 26987	Aprobó
Huella residual	EN 433 ASTM F1914	≤ 0.1mm <8%
Resistencia a los químicos	ISO 26987 ASTM F925	Sin defectos Sin defectos



KS M 3802



JIS A 5705



INTERNATIONAL



Small text below kotra logo

